

Processägare Direktör affärsstöd	Processledare/Uppdateringsansvarig Miljöcontroller för fastighetsföreningar	Kvalitetssamordnare Kvalitetschef	Skapat 2018-12-12	Senast ändrat 2023-10-31	Godkänt 2023-10-31
-------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Bilaga 3 – Egenkontroll asbestsanering

Följande moment ingår vid asbestsanering

- Anlitat saneringsföretag ska visa på tillstånd enligt AFS 2006:1 från Arbetsmiljöverket.
- Saneringsanmälan ska lämnas till Arbetsmiljöinspektionen. Anmälan görs av saneringsföretaget enligt mall från Arbetsmiljöverket.
- Saneringszon, utrustning, fläktar, skyddsanordningar, avfallshantering och dokument med mera ska besiktigas och godkännas av kontrollanten innan arbetet startas.
- Saneringszonen ska vara utrustad med undertrycksmätare, dokumentation av kontroll av undertryck ska utföras av saneraren löpande och ingår i den dagliga egenkontrollen.
- Vid saneringszonen ska det finnas dokumentation på sanerarnas utbildningsbevis, anmälan till Arbetsmiljöinspektionen och sanerarens dagliga egenkontroll.
- Stickprovskontroller under pågående sanering ska ske i de fall saneringen pågår under längre tid i samma zon eller i samma projekt med flera zoner. Locums kontrollant avgör från fall till fall omfattningen av stickprov. Dokumentation av kontroll sker på mall för Asbest och PCB-kontroll samt slutintyg.
- Innan rivning av saneringszon sker ska den besiktigas avseende efterventilation samt att asbest i zonen är borttagen. Vid längre pågående saneringar i flera zoner avgör Locums kontrollant behovet av slutbesiktning. Slutintyget godkänns av kontrollanten efter slutbesiktning.
- Vid sanering med Glovebag eller likande engångsutrustning behöver inte kontrollant användas. Kopia på anmälan, avfallskvitton asbest och slutintyg lämnas till Locums projektledare för diarieföring. Dokumentation sker på mall för Asbest och PCB-kontroll samt slutintyg. Avfallsmängder redovisas till Locums projektledare alternativt till utsedd miljöcontroller i projektet eller till Locums driftcontroller.

Locums förtydliganden vid asbestsanering

- Luftrenare utanför saneringszonen rekommenderas som extra säkerhet vid sanering inomhus då pågående vårdverksamhet bedrivs i anslutning till saneringszonen.
- Undertrycksmätare kan utgöras av enkla pelarmätare, analoga eller digitala mätare. Det finns inget Locumkrav på konstant redovisning av undertrycket.
- Öppen asbest som inte kan saneras får inte lämnas utan åtgärd.
- Kapsling av asbest får enbart göras med godkända färger eller spärrlager avsedda för asbest. Öppen asbest målad med vanlig färg utgör inte en kapsling.
- Kvarlämnande av asbest sker i samråd med Locums miljöcontroller för fastighetsföreningar.
- Kvarlämnad asbest ska enligt lag tydligt märkas på plats och dokumenteras.