

Anvisningar för upprättande av anläggarintyg - Sprinkler

Skapad: 2021-04-28

Uppdaterad: 2023-10-06



locum.

VÄRDEN FÖR VÄRDEN



VI ÄR EN DEL AV
REGION STOCKHOLM

Processägare Direktör Affärsstöd	Processledare/Uppdateringsansvarig Strateg säkerhetssystem	Kvalitetssamordnare Kvalitetsstöd	Skapat 2021-04-28	Senast ändrat 2023-10-06	Godkänt 2023-10-06
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Anvisning för upprättande av anläggarintyg, vattensprinkler	3
1.1.1 Locums mall, allmänt	3
1.1.2 Uppgifter om befintlig anläggning	4
1.2 Anläggarintyg som behandlas i denna anvisning	4

Bilaga: Anläggarintyg sprinkler

Processägare Direktör Affärsstöd	Processledare/Uppdateringsansvarig Strateg säkerhetssystem	Kvalitetssamordnare Kvalitetsstöd	Skapat 2021-04-28	Senast ändrat 2023-10-06	Godkänt 2023-10-06
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

1. Inledning

Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges¹.

Standardisering av lokaler, rumsfunktioner och teknislösningar medför effektivare och säkrare vård, samt långsiktigt hållbara, robusta och ändamålsenliga vårdfastigheter.

Styrdokument fastigheter är ett styrmedel för att säkerställa lokaler för god vård – att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön i lokalen är god – en gemensam standard som ska gälla för fastigheter förvaltade av Locum. Styrdokumentet kan även tillämpas för inhyrda lokaler.

Vänligen kontakta Locums specialister vid frågor gällande styrdokument fastigheter.

1.1 Anvisning för upprättande av anläggarintyg, vattensprinkler

Anvisningen gäller som minimikrav för byggnader där Locum AB har förvaltningsuppdraget.

Anvisningen har tagits fram av Locum AB för att ge klarhet i hur Locum AB vill utforma dokumentationen av anläggarintyg för vattensprinklersystem i samband med ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

För upprättande av nytt anläggarintyg i samband med till- eller ombyggnation av vattensprinklersystem, ska det nya intyget utöver uppgifter om den aktuella utökningen eller ombyggnaden även innehålla väsentliga uppgifter för den befintliga anläggning och dessa uppgifter ska hämtas från tidigare utfärdade anläggarintyg.

Motivet till ovanstående är att Locum behöver upprätthålla ett uppdaterat anläggarintyg med aktuella uppgifter om omfattning och dimensioneringen av sprinkleranläggningen inom den aktuella byggnaden eller byggnadsdelen

1.1.1 Locums mall, allmänt

Senaste utgåvan av Locums mall "Anläggarintyg Sprinkler" ska användas och fyllas i enligt följande:

- I de **gråmarkerade fälten** ska uppgifter från samtliga tidigare utfärdade anläggarintyg sammanställas för den befintliga sprinkleranläggningen.
- Uppgifter om den nya tillkommande (utökade eller ändrade) delen ska föras in i de **vita fälten** med de uppgifter/specifikationer som krävs för ett anläggarintyg utfärdat enligt gällande utgåva av SBF 120.

¹ 5 Kap 2§ Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Processägare Direktör Affärsstöd	Processledare/Uppdateringsansvarig Strateg säkerhetssystem	Kvalitetssamordnare Kvalitetsstöd	Skapat 2021-04-28	Senast ändrat 2023-10-06	Godkänt 2023-10-06
-------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

1.1.2 Uppgifter om befintlig anläggning

De gråmarkerade fälten samt bilaga 1 i mallen ska fyllas i enligt följande:

- Under avsnitt 1 på intyget ska samtliga tillgängliga anläggarintyg specificeras med de uppgifter som efterfrågas på blanketten. En rad används för varje anläggarintyg.
- Under avsnitt 3 ska sprinkleranläggningens omfattning och dimensionering sammanställas och specificeras med ledning av de uppgifter som finns i de befintliga anläggarintygen. Om endast vissa våningsplan eller vissa byggnadsdelar omfattas ska detta tydligt framgå. Om de uppgifter som ska anges skiljer sig åt mellan olika delar så ska uppgifterna delas upp på olika rader i blanketten. Detta gäller t.ex. omfattningen för olika byggnader, dimensioneringsuppgifter, erforderligt tryck- och flöde.
- Under avsnitt 5 anges en sammanställning av uppgifter om materiel och utförande. Dimensionerande flöde och tryck (högsta värdet) för hela den befintliga anläggningen ska hämtas från de tidigare anläggarintygen.
- I bilaga 1 anges uppgifter om sprinklerhuvorna och övriga komponenter. Det är viktigt att installationsår hämtas från de olika anläggarintygen eftersom de behövs för bedömning av utbytesbehov etc.

1.2 Anläggarintyg som behandlas i denna anvisning

- Anläggarintyg utfärdade enligt SBF 120